NAZWA		DRZWI 1		DRZWI 2		DRZWI 3		DRZWI 4		DRZWI 5		DRZWI 6		DRZWI 7
SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7
SCHEMAT														
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [cm]	So	90		100		90		100		130		150		154
	Ho	205		205		205		205		205		205		205
RODZAJ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	---
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI	P		1	2	6+1*	1	1		1	2		1	1+1*	1
	1			1										
RAZEM			1	3	6+1*	1	1		1	2		1	1+1*	1
ŁĄCZNIE		1		9+1*		2		1		2		2+1*		1
UWAGI		drzwi drewniane z panelem wentylacyjnym 0,022 m2		drzwi drewniane, * drzwi drewniane z panelem wentylacyjnym 0,022 m2		drzwi przeciwpożarowe EI30		drzwi przeciwpożarowe EI60		drzwi przeciwpożarowe EI60		drzwi przeciwpożarowe EI60, *drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30		drzwi przeciwpożarowe EI30 wykładane na ścianę
				5 szt. samozamykaczy w pom. sanitarnych		wyposażone w samozamykacze								

NAZWA	OKNO 1
SYMBOL	O1
SCHEMAT	
WYMIARY	187x225
ILOŚĆ	2
UWAGI	Okno o odporności ogniowej EI60

OSŁONY NA GRZEJNIKI

NAZWA		OSŁONY NA GRZEJNIKI Z PŁYT MDF Z ZAOKRĄGLONYMI KRAWĘDZIAMI			
SYMBOL		OG1	OG2	OG3	OG4
SCHEMAT					
WYMIARY	So	140x15	110x20	90x15	125x20
	Ho	65	65	65	65
ILOŚĆ		16	4	2	1
UWAGI		Projektowany kolor osłon - zielony, RAL 6018 Średnica otworów 5cm, rozstaw osiowy 10cm			

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
UWAGA! "FULLBET"
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
40-081 KATOWICE ul. Dąbrówki 15/10
tel. (0-32) 258-66-53, 601-41-66-63 fullbet@pro.onet.pl

TEMAT/OBIEKT:
Budynek Gimnazjum 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
Katowice, ul. Zielonogórska 23

INWESTOR:
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
ul. Zielonogórska 23

TREŚĆ: Projekt przebudowy parteru budynku Gimnazjum dla potrzeb 4-oddziałowego przedszkola integracyjnego - zest. stolarki drzwiowej, okiennej i osłon na grzejniki

	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	SKALA:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jadwiga SZOTA	592/76		—
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Marta Stachurska			DATA: 11.2013
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Szota			RYS. NR: 14
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Flis	14/94		

Stadium: WYKONAWCZY Rewizja: Plik: